

# Assessorato BB. CC. Regione Sicilia

## Parco Archeologico di Segesta

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Fornitura e installazione di due strutture in legno da adibirsi a biglietteria e area accoglienza

**COMMITTENTE:** Parco Archeologico di Segesta

Calatafimi Segesta, 19/08/2021

**IL TECNICO**



IL RUP Funz. Dir. geom.  
Vincenzo Tumminia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Tumminia".

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>							
1 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza ... sa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Realizzazione plinti di ancoraggio BIGLIETTERIA	12,00	0,60	0,60	0,60	2,59		
	SOMMANO m³					2,59	129,26	334,78
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							334,78
	<b>AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3)</b>							
2 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza ... sa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici realizzazione plinti di ancoraggio asea accoglienza	6,00	0,60	0,60	0,60	1,30		
	SOMMANO m³					1,30	129,26	168,04
3 AN.01	Fornitura e collocazione di plinto prefabbricato in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 50*50*50 REALIZZATO FUORI DEL CANTIERE E POSTO IN OPERA ENTRO SCAVO Già CONTABILIZZATO ALLA VOCE 1 CON BRACCIO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO (GRU SU AUTOCARRO) Per ancoraggio struttura in legno lamellare BIGLIETTERIA					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	75,21	902,52
4 AN.01	Fornitura e collocazione di plinto prefabbricato in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 50*50*50 REALIZZATO FUORI DEL CANTIERE E POSTO IN OPERA ENTRO SCAVO Già CONTABILIZZATO ALLA VOCE 1 CON BRACCIO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO (GRU SU AUTOCARRO) Per ancoraggio struttura in legno lamellare BIGLIETTERIA					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	75,21	451,26
	Parziale AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3) euro							1'521,82
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>							
5 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	TELAIO DI FONDAZIONE BIGLIETTERIA DIR X	4,00	8,00		20,00	640,00		
	TELAIO DI FONDAZIONE BIGLIETTERIA DIR Y	3,00	10,40		20,00	624,00		
	<b>A DETRARRE AREA PILASTRI</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,20</b>		<b>20,00</b>	<b>-48,00</b>		
	STRUTTURA SOSTEGNO PIANI INCLINATI PASSERELLE ORIZZONTALI	18,00	1,80		10,00	324,00		
	STRUTTURA SOSTEGNO PIANI INCLINATI PASSERELLE ORIZZONTALI	2,00	10,40		10,00	208,00		
	STRUTTURA SOSTEGNO PIANI INCLINATI PASSERELLE ORIZZONTALI	2,00	6,00		10,00	120,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'868,00		1'856,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'868,00		1'856,60
	VERTICALI	16,00	0,50		10,00	80,00		
	PIASTRE PER ANCORAGGIO PILASTRI	12,00			10,00	120,00		
	STRUTTURA DI SOSTEGNO PAVIMENTAZIONE	7,00	9,60		10,00	672,00		
	Sommano positivi kg					2'788,00		
	Sommano negativi kg					-48,00		
	SOMMANO kg					2'740,00	3,12	8'548,80
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							8'548,80
	<b>AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3)</b>							
6 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	TELAIO FONDAZIONE ZONA ACCOGLIENZA DIR X	2,00	8,40		20,00	336,00		
	TELAIO FONDAZIONE ZONA ACCOGLIENZA DIR Y	3,00	4,00		20,00	240,00		
	PIASTRE PER ANCORAGGIO PILASTRI	6,00			10,00	60,00		
	STRUTTURA DI SOSTEGNO PAVIMENTAZIONE	5,00	7,80		10,00	390,00		
	SOMMANO kg					1'026,00	3,12	3'201,12
	Parziale AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3) euro							3'201,12
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>							
7 07.02.16.001	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante VEDI VOCE N. 5 - 6 PIASTRE				180,00	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	0,76	136,80
8 AN.02	Fornitura e collocazione di Travi in legno lamellare di Pino di qualsiasi altezza e spessore, fornite e poste in opera per strutture portanti e per ossature di solai e tetti di cop ... di loro, la tinteggiatura con due mani di impregnante antitarlo e a protezione dei raggi UV del colore scelto dalla DL							
	BIGLIETTERIA							
	PILASTRI LATO GRONDA	4,00	3,00	0,20	0,20	0,48		
	PILASTRI CENTRALI	4,00	3,38	0,20	0,20	0,54		
	PILASTRI LATO INGRESSO	4,00	3,90	0,20	0,20	0,62		
	TRAVI ORDITURA PRINCIPALE DIR X	3,00	10,40	0,20	0,20	1,25		
	TRAVI ORDITURA PRINCIPALE DIR Y	4,00	6,00	0,20	0,20	0,96		
	A DETRARE VOLUME PILASTRI	-12,00	0,20	0,20	0,20	-0,10		
	ARCARECCI ORDITURA SECONDARIA	7,00	9,80	0,08	0,10	0,55		
	ARCARECCI ORDITURA CONTROSOFFITTO BIGLIETTERIA	5,00	3,50	0,08	0,10	0,14		
	Sommano positivi m3					4,54		
	Sommano negativi m3					-0,10		
	SOMMANO m3					4,44	1'002,99	4'453,28
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							4'590,08
	<b>AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3)</b>							
9 AN.02	Fornitura e collocazione di Travi in legno lamellare di Pino di qualsiasi altezza e spessore, fornite e poste in opera per strutture portanti e per							
	<b>A RIPORTARE</b>							18'196,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							18'196,60	
	ossature di solai e tetti di cop ... di loro, la tinteggiatura con due mani di impregnante antitarlo e a protezione dei raggi UV del colore scelto dalla DL AREA ACCOGLIENZA PILASTRI LATO GRONDA PILASTRI LATO INGRESSO TRAVI ORDITURA PRINCIPALE DIR X TRAVI ORDITURA PRINCIPALE DIR Y ARCARECCI ORDITURA SECONDARIA	3,00 3,00 2,00 3,00 5,00	3,00 3,60 8,40 3,60 7,80	0,20 0,20 0,20 0,20 0,08	0,20 0,20 0,20 0,20 0,10	0,36 0,43 0,67 0,43 0,31			
	SOMMANO m3					2,20	1'002,99	2'206,58	
	Parziale AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3) euro							2'206,58	
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>								
10 AN.03	Fornitura e posa in opera di Multistrato fenolico betulla spessore mm. 18 composto da strati di sfogliato di legno di Betulla sovrapposti l'uno ortogonalmente all'altro e in numero ... ilio di colle fenoliche resistenti all'umidità, compreso accessori per fissaggio e trattamento antitarlo e verniciatura BIGLIETTERIA SUPERFICIE COPERTURA		10,40	6,00		62,40			
	SOMMANO mq					62,40	55,51	3'463,82	
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							3'463,82	
	<b>AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3)</b>								
11 AN.03	Fornitura e posa in opera di Multistrato fenolico betulla spessore mm. 18 composto da strati di sfogliato di legno di Betulla sovrapposti l'uno ortogonalmente all'altro e in numero ... ilio di colle fenoliche resistenti all'umidità, compreso accessori per fissaggio e trattamento antitarlo e verniciatura AREA ACCOGLIENZA SUPERFICIE COPERTURA		8,40	4,00		33,60			
	SOMMANO mq					33,60	55,51	1'865,14	
	Parziale AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3) euro							1'865,14	
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>								
12 AN.04	Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato conPannelli sandwich isolanti coibentati in poliuretano, costituito da doppia lamiera metallica precoibentata e prevermic ... mpleto di faldalerie di colmo e di lato, ed ogni ulteriore accessorio(parapasseri, etc.) per dare completa la fornitura. BIGLIETTERIA		10,40	6,30		65,52			
	SOMMANO mq					65,52	69,26	4'537,92	
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							4'537,92	
	<b>AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3)</b>								
13 AN.04	Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato conPannelli sandwich isolanti coibentati in poliuretano, costituito da doppia lamiera metallica precoibentata e prevermic ... mpleto di faldalerie di colmo e di lato, ed ogni ulteriore accessorio(parapasseri, etc.) per dare completa la fornitura.								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							30'270,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							30'270,06
	AREA ACCOGLIENZA		8,40	4,20		35,28		
	SOMMANO mq					35,28	69,26	2'443,49
	Parziale AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3) euro							2'443,49
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>							
14 AN.05	Fornitura e posa in opera di Pavimento realizzato con sistema di doghe Tecnodeck con superficie a vista rigata o liscia, larghezza 140mm o 200mm e spessore 21mm, il tutto fissato ... di e sono marcate CE - approvazione tecnica europea ETA 20/0274, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita							
	BIGLIETTERIA							
	PAVIMENTAZIONE		10,40	6,00		62,40		
	PIANI INCLINATI INGRESSI		10,40	2,00		20,80		
	PIANI INCLINATI INGRESSI		6,00	2,00		12,00		
	SOMMANO mq					95,20	94,25	8'972,60
15 AN.13	Fornitura e posa in opera di frangisole o schermatura del tetto, costituita da un sistema di doghe in legno di pino o larice dello spessore di cm. 3 distanziate l'una dall'altra di ... o con una protezione sul margine superiore, esposto alle intemperie in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciata.							
	SCHERMATURA ZOCCOLATURA	2,00	10,40	0,50		10,40		
	SCHERMATURA ZOCCOLATURA DIR Y	1,00	6,00	0,50		3,00		
	SCHERMATURA COPERTURA DIR X	2,00	10,40	1,20		24,96		
	SCHERMATURA COPERTURA DIR Y	2,00	6,00	1,20		14,40		
	SCHERMATURA PARETI BIGLIETTERIA	1,00	4,15	2,50		10,38		
	SCHERMATURA PARETI BIGLIETTERIA	2,00	3,50	3,45		24,15		
	SCHERMATURA PARETI BIGLIETTERIA	1,00	4,15	3,70		15,36		
	A DETRARRE PORTE E FINESTRE	-1,00	2,30	1,70		-3,91		
	A DETRARRE PORTE E FINESTRE	-1,00	1,70	1,30		-2,21		
	A DETRARRE PORTE E FINESTRE	-1,00	3,15	1,30		-4,10		
	A DETRARRE PORTE E FINESTRE	-1,00	2,70	2,25		-6,08		
	Sommano positivi mq					102,65		
	Sommano negativi mq					-16,30		
	SOMMANO mq					86,35	66,75	5'763,86
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							14'736,46
	<b>AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3)</b>							
16 AN.13	Fornitura e posa in opera di frangisole o schermatura del tetto, costituita da un sistema di doghe in legno di pino o larice dello spessore di cm. 3 distanziate l'una dall'altra di ... o con una protezione sul margine superiore, esposto alle intemperie in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciata.							
	AREA ACCOGLIENZA							
	SCHERMATURA ZOCCOLATURA DIR X	2,00	8,40	0,50		8,40		
	SCHERMATURA ZOCCOLATURA DIR Y	1,00	4,00	0,50		2,00		
	SCHERMATURA COPERTURA DIR X	2,00	8,40	1,20		20,16		
	SCHERMATURA COPERTURA DIR Y	2,00	4,00	1,20		9,60		
	SCHERMATURA PARETI DIR X	2,00	4,30	3,00		25,80		
	SCHERMATURA PARETI DIR X	1,00	4,30	1,20		5,16		
	SCHERMATURA PARETI DIR Y	1,00	4,00	3,00		12,00		
	SOMMANO mq					83,12	66,75	5'548,26
17 AN.05	Fornitura e posa in opera di Pavimento realizzato con sistema di doghe Tecnodeck con superficie a vista rigata o liscia, larghezza 140mm o							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							52'998,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							52'998,27
	200mm e spessore 21mm, il tutto fissato ... di e sono marcate CE - approvazione tecnica europea ETA 20/0274, compreso ogni onere e nagistero per dare l'opera finita AREA ACCOGLIENZA PAVIMENTAZIONE		8,40	4,00		33,60		
	SOMMANO mq					33,60	94,25	3'166,80
	Parziale AREA ACCOGLIENZA (SpCat 3) euro							8'715,06
	<b>BIGLIETTERIA (SpCat 2)</b>							
18 AN.07	Rivestimento di strutture in legno con foglio in multistrato fenolico di pino dello spessore di mm. 18 rivestito con strato di melaminico ad effetto legno di colore a scelta della DL, compreso accessori di fissaggio, viteria e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. PER CONTROSOFFITTO	1,00	4,00	2,95		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	25,00	295,00
19 AN.08	Parete esterna in legno tipo pannello isolante, costituita da un foglio interno in multistrato fenolico di pino dello spessore di mm. 24 rivestito con strato di melaminico ad effet ... di pino dello spessore di mm. 24, da uno strato isolante dello spessore di mm. 40 in polistirene espanso ad alta densità BIGLIETTERIA BIGLIETTERIA BIGLIETTERIA A DETRARRE PORTE E FINESTRE A DETRARRE PORTE E FINESTRE A DETRARRE PORTE E FINESTRE A DETRARRE PORTE E FINESTRE	1,00 1,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00	3,75 3,75 3,10 2,30 1,70 1,67	3,00 3,70 3,35 2,25 1,30 2,37		11,25 13,88 20,77 -5,18 -2,21 -3,96 -7,09		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					45,90 -18,44		
	SOMMANO mq					27,46	48,75	1'338,68
20 AN.09	Rivestimento di strutture in legno con foglio in multistrato fenolico di Betulla dello spessore di mm. 18 compreso la tinteggiatura con vernici antitarlo ed impregnante protettivo ... a della DL, compreso accessori di fissaggio, viteria e quant'altro per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SULL'IMPALCATO DELLA COPERTURA	1,00	10,40	6,00		62,40		
	SOMMANO mq					62,40	23,75	1'482,00
21 AN.14	Fornitura e collocazione di arredi per la biglietteria, costituito da un bancone in melaminico ad angolo dell'altezza di cm. 90 composto da n. 4 moduli sottopiano da cm 80 muniti d ... nto a pistone con gas, orientabile e inclinabile con due separate regolazioni del colore e finitura a scelta della D.L.;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,10	3'000,10
22 AN.14	Fornitura e collocazione di mensolone in legno rovere americano per biglietteria, della sezione di cm. 30 x 6 con bordi superiori arrotondati ed inferiori bisellati, compreso la re ... o banconore, compreso la verniciatura trasparente con prodotti bicomponenti a base resine epossidiche ad alta resistenza mensolone sportelli biglietteria mensolone sportelli biglietteria					2,10 3,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,60		62'280,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5,60		62'280,85
23 AN.10	SOMMANO ml  Fornitura e collocazione di infisso o vetrata antinfortunistica per biglietteria costituita da due strati di vetro speciale selettivo 44.1/15 + GAS/44.1 , compreso il controtelaio metallico e il telaio di fissaggio in alluminio, compreso cornice i tagli e le forature. vetrate sportelli biglietteria					5,60	53,96	302,18
	vetrate sportelli biglietteria	1,00	1,70	1,30		2,21		
	vetrata fissa	1,00	3,15	1,30		4,10		
		1,00	2,50	2,25		5,63		
	SOMMANO mq					11,94	393,77	4'701,61
24 AN.11	Fornitura e collocazione di infisso con porta antinfortunistica per biglietteria costituita da due strati di vetro speciale temperato dello spessore di mm. 8 - 8 , compreso il cont ... telaio di fissaggio in alluminio, compreso cornice, maniglia, cerniere serrature e chiavistelli, i tagli e le forature. porta ingresso	1,00	1,75	2,25		3,94		
	SOMMANO mq					3,94	452,98	1'784,74
25 AN.12	Fornitura e collocazione di balaustra perimetrale della biglietteria in vetro e metallo, costituita da lastre di vetro speciale temperato dello spessore di mm. 8 - 8 , fissate al ... tagli e le forature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dell'altura complessiva di h. 1.00 m. 1.00+3.10+3.75+3.85+2.30+2.00+3.85=				19,85	19,85		
	SOMMANO mq					19,85	306,99	6'093,75
26 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Realizzazione ringhiera scivoli ingresso	1,00	10,40	1,00	30,00	312,00		
		2,00	2,00	1,00	30,00	120,00		
		1,00	6,00	1,00	30,00	180,00		
	SOMMANO kg					612,00	3,12	1'909,44
	Parziale BIGLIETTERIA (SpCat 2) euro							20'907,50
	<b>OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA (SpCat 1)</b>							
27 26.08.06.02	NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale m ... ore autorizzato; - Assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento. per tutta la durata del cantiere					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	276,58	829,74
28 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. per tutta la durata del cantiere per tutta la durata del cantiere	2,00	25,00		2,00	100,00		
		2,00	12,00		2,00	48,00		
	SOMMANO m²					148,00	13,99	2'070,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							79'972,83









