

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

## REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

### Parco Archeologico di Segesta

Case Barbaro S.R. 22 c/da Barbaro - Segesta  
91013 Calatafimi Segesta (TP)



Parco Archeologico  
Segesta

## TE02 - ANALISI PREZZI

**OGGETTO:** Progetto per la bonifica e rifacimento di parte della copertura del Posto di Ristoro

**COMUNE DI:** Calatafimi Segesta

**PROVINCIA DI:** Trapani

**COMMITTENTE:** Parco Archeologico di Segesta

ELABORATI: TE02 - ANALISI PREZZI

Il Progettista

Arch. Antonella Ricotta

Geom. Vincenzo Tumminia

Geom. Elisa Rizzo

Il Direttore

Arch. Luigi Biondo

**Assessorato BB. CC. Regione Sicilia**  
**Parco Archeologico di Segesta**

pag. 1

# **ANALISI DEI PREZZI**

**OGGETTO:** PROGETTO PER LA BONIFICA E RIFACIMENTO DI PARTE DELLE  
COPERTURE DEL PUNTO DI RISTORO

**COMMITTENTE:** Parco Archeologico di Segesta

Data, 03/08/2023

**IL TECNICO**  
FUNZ. DIR GEOM. VINCENZO TUMMINIA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 AN01	Fornitura e collocazione di copertura metallica in alluminio preverniciato 8/10 colore corten in doppia aggraffatur, il tutto predisposto per inserimento di grondaio a scomparsa e ... cchetto coibente in polistirene estruso sp. 5 cm, isolante alla diffusione al vapore costituito da foglio di politilene. <b>E L E M E N T I:</b> (L) mano d'opera qualificata ora (L) mano d' opera specializzata ora (L) lamiera metallica in alluminio mq (L) pluviali a corpo (L) viteria a corpo (L) polistirene estruso mq	0,150 0,150 1,000 1,000 1,000 1,000	26,46 29,00 56,50 5,00 5,00 9,00	3,97 4,35 56,50 5,00 5,00 9,00	
	Sommano euro			83,82	
	Spese Generali 14.00% * (83.82) euro			11,73	
	Sommano euro			95,55	
	Utili Impresa 10% * (95.55) euro			9,56	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			<b>105,11</b>	
Nr. 2 AN02	Lavori di bonifica, rimozione e smaltimento delle coperture in lastre di cemento amianto. Compresivo di pratica ASP, predisposizione del cantiere secondo le norme dell'organo compe ... ertificazioni previste dalla normativa vigente e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) mano d'opera qualificata ora (L) mano d'opera specializzata ora (L) trasporto autocarro corpo (L) aliquota per conferimento e pratica ASP corpo	0,500 0,500 1,000 1,000	26,46 29,00 5,00 15,00	13,23 14,50 5,00 15,00	
	Sommano euro			47,73	
	Spese Generali 14.00% * (47.73) euro			6,68	
	Sommano euro			54,41	
	Utili Impresa 10% * (54.41) euro			5,44	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>59,85</b>	
Nr. 3 AN03	Perline di larice di spessore 20-25 mm, larghezza minima 100-110 mm, fornite e poste in opera per pannellatura tetto, poste su travi spigolari di legno, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m² di superficie effettiva <b>E L E M E N T I:</b> (L) Operaio qualificato ora (L) operaio specializzato ora (L) perlina larice mq (L) chiodatura a corpo (L) pittura impregnante mq	0,150 0,150 1,000 1,000 1,000	26,46 29,00 24,00 2,00 0,75	3,97 4,35 24,00 2,00 0,75	
	Sommano euro			35,07	
	Spese Generali 14.00% * (35.07) euro			4,91	
	Sommano euro			39,98	
	Utili Impresa 10% * (39.98) euro			4,00	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			<b>43,98</b>	
Nr. 4 AN04	Rimozione delle coperture in lastre di fibro cemento. <b>E L E M E N T I:</b> (L) mano d'opera qualificata ora (L) mano d'opera specializzata ora	0,500 0,500	26,46 29,00	13,23 14,50	
	Sommano euro			27,73	
	Spese Generali 14.00% * (27.73) euro			3,88	
	Sommano euro			31,61	
	Utili Impresa 10% * (31.61) euro			3,16	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>34,77</b>	

